

Zebrzydowice, dnia 24.04.2017 r.

IR.271.6.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych**”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W celu przygotowania podłoża do docieplenia przedmiar przewiduje odgrzybianie elewacji jednakże brakuje oczyszczenia i mycia. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odp. Ujęto w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem przewiduje się izolację wraz z dociepleniem ścian fundamentowych jednakże w przedmiarach brakuje oczyszczenia ścian z gruntu. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odp. Ujęto w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 3.

W pozycji 4.14 przedmiaru przewiduje się wymianę odcinka rury betonowej o średnicy 200 na rury PVC jednakże brakuje robót ziemnych dla w/w pozycji. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odp. Zakres ujęty w robotach ziemnych.

Pytanie 4.

Podczas docieplenia stropu ostatniej kondygnacji należy rozebrać istniejącą warstwę polepy i gliny, brakuje jednak nakładów na utylizację materiału z rozbiórki. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

Odp. Ujęto w dodatkowym przedmiarze.

Pytanie 5.

Przedmiar dział 8 przewiduje wykonanie kanałów betonowych jednakże brak jakichkolwiek informacji na ich temat w dokumentacji czy kanały wchodzi w zakres zadania? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wyżej wymienione elementy.

Odp. Kanały wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 6.

W dokumentacji oraz w przedmiarach brak rozwiązań dla drobnych elementów przylegających do elewacji takich jak: daszki, schody, balustrady itp, czy wymiana bądź naprawa tych elementów wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?

Odp. Wymienione powyżej drobne elementy nie wchodzą w zakres podmiotowego zadania.

Pytanie 7.

Brak informacji na temat istniejącej instalacji odgromowej. Czy jej remont lub wymiana wchodzi w zakres przedmiotowego zadania? Czy zwody pionowe przewiduje się prowadzić pod czy poza izolacją termiczną?

Odp. Istniejąca instalacja odgromowa pozostaje bez zmian.

Pytanie 8.

Przy robotach dociepleniowych należy wymienić parapety zewnętrzne. Brak powyższej pozycji w przedmiarach robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o demontaż oraz montaż nowych parapetów zewnętrznych oraz określenie użytego materiału do ich wykonania.

Odp. Ujęto w dodatkowym przedmiarze.

Informujemy, że w związku z powyższym zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: **do dnia 11.05.2017 r do godz. 09:45**

Otwarcie ofert: **11.05.2017 r o godz. 10:00**

Dodatkowy przedmiar, który należy uwzględnić w wycenie oferty.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty dodatkowe				
1 d.1	S.T.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	1453,84		
2 d.1	S.T.	Oczyszczenie ściernie murów gładkich z cegły (oczyszczenie ścian fundamentowych)	m2	240		
3 d.1	S.T.	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	$1,7 \cdot 1,5 \cdot 100 = 255,000$		
4 d.1	S.T.	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2	$100 \cdot 1,7 \cdot 2 = 340,000$		
5 d.1	S.T.	Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piasek	m3	$1,5 \cdot 0,15 \cdot 2 \cdot 100 = 45,000$		

6 d.1	S.T.	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3	$255-45 = 210,000$		
7 d.1	S.T.	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki (polepa i glina)	m3	55,85		
8 d.1	S.T.	Wykucie z muru podokienników, stalowych - parapety demontaż	m	$1,4 \cdot (28+43+45) + 2 \cdot 0,75 + 22 \cdot 0,8 + 8 \cdot 1,4 = 192,700$		
9 d.1	S.T.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety montaż	m2	$192,70 \cdot 0,38 = 73,226$		
Razem dział: Roboty dodatkowe						Razem dział: Roboty dodatkowe

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

mgr Andrzej KONDZIOLKA